

Huckepack-Tiefkühlaggregat HA-TK 07 bis max. 7,4m³

Huckepack-Tiefkühlaggregat HA-TK 7 für Wandmontage - bis max. 7,4m³

Ausführung:

- Selbsttragender Rahmen aus verzinktem Stahlblech
- Easy Fix leicht abbaubare Verkleidung für schnellen Zugang zu den Komponenten
- Befestigungssatz zur Montage an der Zellenwand inkl. Dichtungsmörtel
- Elektronische Steuerung
- Funktion Smart Defrost und Leak Detector
- Bluetooth Konnektivität
- Steuerung und Kontrolle über APP My I.D
- Anschlusskabel für BMS "Building Management System" mit RS 485 Schnittstelle und ModBus RTU
- LED-Display mit Grafik und weißer Hintergrundbeleuchtung
- Sicherheitsdruckschalter Hochdruckseite
- Hoch- und Niederdrucksonden
- Türkontaktschalter
- LED-Zellenbeleuchtung mit Kabel 5m
- Anschlußkabel 2,5m mit Stecker CEE 16A oder 32A je nach Modell
- Hermetische Verdichter mit thermischen Überlastschutz
- Elektronische Ventilatoren am Verflüssiger und Verdampfer
- Mechanisches Thermostatventil
- Heißgas-Tauwasserverdunstung mit Tauwasserverdunsterschale
- Automatische Abtauung

Technische Daten:

- Abmessungen: 671 x 975 x 828mm
- Temperaturbereich: -15° bis -20°C bei RF 60% und UT 32°C
- elektrischer Anschluss: 230 Volt
- maximale Leistungsaufnahme: 0,91 kW
- Umluft Kühlung
- Außenmaterial: verzinktes Stahlblech
- Kältemittel R 290 (Propan)/GWP 3
- für Kühlräume bis zu max. 8,2m³ geeignet
- Luftschallemission: 32,8 dB
- Bruttogewicht: 57 kg
- Made in Italy by Rivacold srl

Preis per Vorkasse: **2 820.00 EUR** zzgl. MwSt.

